



Dispensa de Licitação 009/2024

Data do início do recebimento de propostas: 13.06.2024 às 09h00

Data do encerramento do recebimento a de propostas: 19.06.2024 às 17h00

Objeto: Manutenção prédio da cabine elétrica da Unidade I da FDF

Forma de julgamento: Menor preço por item.

Participação: Exclusiva ME

Local da realização dos serviços: Avenida Major Nicácio, 2377, Bairro São José Franca-SP, CEP 14401-135

Prazo de Entrega: 30 dias, a contar da assinatura do contrato.

Preço: No preço devem estar embutidos todos os custos dos serviços, tais como impostos, materiais, fretes, contribuições trabalhistas, etc.

Proposta: Deve constar da proposta, a ser elaborada em papel timbrado conforme MODELO DE PROPOSTA em anexo, sem alterar a descrição do objeto e constando o valor final obtido após a disputa.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Na proposta deverá constar a assinatura do responsável.

Condições de Pagamento: 20 (vinte) dias do recebimento definitivo dos serviços.

Dados Bancários: A nota fiscal deverá informar conta corrente para depósito ou ser emitido boleto bancário.

Condições de Participação:

Poderão participar do certame apenas as empresas de Pequeno Porte e Microempresas interessadas em contratar com a administração Municipal da Cidade de Franca, conforme artigo 48, I, da lei Complementar, 147/2014, e Sociedades Cooperativas (que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007). Os interessados deverão manifestar interesse em oferecer proposta até o dia dd.mm.2024., às 17h00.

Descrição dos Serviços: manutenção predial, nos termos do projeto e planilha que integram o termo de referência, conforme abaixo relacionado:

- prolongar mureta para suportar grades até a entrada para autos.
- edificar 4 pilares 30x30cm com capiteis de 2 planos, iguais aos existentes de altura h=2,40 m
- edificar parede de alvenaria de blocos de concreto cheios entre os pilares para receber as grades h=1,00 m.



- Edificar parede de alvenaria de blocos de concreto cheios entre o último pilar e a cabine dos transformadores h=2,40 m.
- Demolir a cabine antiga de entrada de energia entre o alinhamento predial e a cabine dos transformadores
- remover 2 seções das grades dos lados do portão existente.
- Adaptar as medidas e reutilizar as duas seções removidas.
- Executar 1 seção nova de grade conforme as existentes
- Elevar ultima seção de grade existente conforme anterior
- Executar plataforma de concreto para receber grupo gerador
- Dimensões e nível conforme projeto
- Piso concreto desempenado
- Executar prolongamento da rede de captação de águas pluviais
- Executar caixas de visitas nas ligações dos prolongamentos
- Retirar guarda-corpos e corrimões existentes da antiga portaria
- Executar guarda-corpo com portão para acesso aos jardins na parte superior da rampa de acesso, adaptar os retirados.
- Executar rampa de acesso para veículos leves, desde a entrada existente para automóveis até o nível dos jardins
- Executar os pisos com bloquetes intertravados existentes
- Retirar cabine de bomba de água de reuso

Item	Cod. CPOS	Descrição	Qtd.	Un
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação	2,00	m <sup>3</sup>
1.2	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	1,00	m <sup>3</sup>
1.3	03.01.250	Demolição mecanizada de piso cimentado e lastro de concreto	40,00	m <sup>2</sup>
1.4	04.40.070	Retirada manual de piso concreto intertravado	30,00	m <sup>2</sup>
1.5	04.09.060	Retirada de guarda-corpo e gradil metálico	15,00	m <sup>2</sup>
1.6	05.07.040	Remoção de entulho com caçamba metálica	10,00	m <sup>3</sup>
1.7	05.08.100	Transporte de entulho distância de 10 a 15 km	10,00	m <sup>3</sup>
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÕES E MUROS DE CONTENÇÃO</b>		
2.1	02.10.060	Locação da rampa, mureta e plataforma do grupo gerador	40,00	m <sup>2</sup>
2.2	06.01.020	Escavação manual do solo em vala	3,00	m <sup>3</sup>
2.3	06.02.040	Escavação manual de brocas 20,00cm diâmetro	3,00	m <sup>3</sup>
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50	60,00	kg
2.5	06.11.040	Reaterro manual e apiloamento do fundo de valas	2,00	m <sup>3</sup>
2.6	09.01.020	Forma madeira comum para fundação - reap.3x	6,00	m <sup>2</sup>
2.7	11.04.040	Concreto preparado no local 200,00 k/m3	4,00	m <sup>3</sup>
2.8	11.16.040	Lançamento de concreto em fundação	4,00	m <sup>3</sup>



2.9	32.16.010	Impermeabilização em pintura com solventes orgânico sobre massa	10,00	m <sup>2</sup>
2.10	06.11.040	Reaterro manual de valas com material local	5,00	m <sup>3</sup>
<b>3</b>		<b>ESTRUTURA</b>		
3.1	09.01.030	Forma madeira comum para estrutura - reap.3x	10,00	m <sup>2</sup>
3,2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50	100,00	kg
3,3	11.04.060	Concreto preparado no local 300,00 kg/m3	2,00	m <sup>3</sup>
3,4	11.16.060	Lançamento manual concreto em estrutura	2,00	m <sup>3</sup>
<b>4</b>		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
4.1	14.10.121	Alvenaria de bloco concreto vedação, 19,00x19,00x39,00cm	10,00	m <sup>2</sup>
4.2	14.11.231	Alvenaria de bloco concreto estrutural, 19,00x19,00x39,00cm	20,00	m <sup>2</sup>
4.3	11.04.020	Concreto preparado no local 150 kg/m3	2,00	m <sup>3</sup>
4.4	11.16.020	Lançamento de concreto para enchimento	2,00	m <sup>3</sup>
<b>5</b>		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
5.1	24.02.490	Gradil de ferro barra chata 1 1/1" x 1/4' sob medida	6,00	m <sup>2</sup>
5.3	mercado	Recolocação de guarda-corpo e gradil metálico	15,00	m <sup>2</sup>
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES</b>		
6.1	17.02.020	Chapisco cim./areia 1:4 preparo e aplicação	50,00	m <sup>2</sup>
6.2	17.02.220	Reboco	50,00	m <sup>2</sup>
<b>7</b>		<b>PISOS EXTERNOS</b>		
7.1	06.11.040	Nivelamento e compactação manual de aterro	20,00	m <sup>3</sup>
7.2	11.18.040	Lastro de Areia h=5cm.	5,00	m <sup>3</sup>
7.3	54.20.120	Reassentamento de piso de bloquetes concreto intertravados =6,00cm	30,00	m <sup>2</sup>
7.4	54.04.342	Piso de bloquetes concreto intertravados =6,00cm	40,00	m <sup>2</sup>
7.5	11.18.040	Lastro de brita e=5,00cm	0,30	m <sup>3</sup>
7.6	11.04.040	Lastro de concreto preparado no local 200,00 kg/m3 h=5,00cm	0,30	m <sup>3</sup>
7.7	17.03.020.	Piso cimentado desempenado h=2,00cm	10,00	m <sup>2</sup>
<b>8</b>		<b>PINTURA</b>		
8.1	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa inclusive preparo	70,00	m <sup>2</sup>
8.2	33.11.050	Esmalte à base água superfície metálicas inclusive preparo	21,00	m <sup>2</sup>
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		



9.1	fde006026	Caixa de passagem de alvenaria 40,00x40,00x50,00cm.	1,00	un.
9.2	49.06.020	Grelha de ferro 40,00x40,00cm.	0,16	m <sup>2</sup>
9.3	46.05.070	Tubo PVC soldável esgoto 300,00mm com conexões	6,00	m
9.4	46.02.070	Tubo PVC soldável esgoto 100,00mm com conexões	6,00	m
9.5	mercado	reposicionar cabine da bomba d'água de reuso e painel elétrico	1,00	un.
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
10.1	55.01.020	Limpeza final da obra	90,00	m <sup>2</sup>
10.2	mercado	Caixa de passagem alvenaria 1,00x1,00x1,00m. Com tampa de concreto	1,00	un.
10.3	mercado	Paisagismo	1,00	vb



## ANEXO II

### PROPOSTA DE PREÇO

Dispensa de Licitação Eletrônica 05/2024

Edital: nº 025/2024

Processo Administrativo: 0078/2024

Item	Cod. CPOS	Descrição	Qtd.	Un	V.Unitário	V.Total
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>0,00</b>
1.1	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação	2,00	m <sup>3</sup>		0,00
1.2	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	1,00	m <sup>3</sup>		0,00
1.3	03.01.250	Demolição mecanizada de piso cimentado e lastro de concreto	40,00	m <sup>2</sup>		0,00
1.4	04.40.070	Retirada manual de piso concreto intertravado	30,00	m <sup>2</sup>		0,00
1.5	04.09.060	Retirada de guarda-corpo e gradil metálico	15,00	m <sup>2</sup>		0,00
1.6	05.07.040	Remoção de entulho com caçamba metálica	10,00	m <sup>3</sup>		0,00
1.7	05.08.100	Transporte de entulho distância de 10 a 15 km	10,00	m <sup>3</sup>		0,00
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÕES E MUROS DE CONTENÇÃO</b>				<b>0,00</b>
2.1	02.10.060	Locação da rampa, mureta e plataforma do grupo gerador	40,00	m <sup>2</sup>		0,00
2.2	06.01.020	Escavação manual do solo em vala	3,00	m <sup>3</sup>		0,00
2.3	06.02.040	Escavação manual de brocas 20,00cm diâmetro	3,00	m <sup>3</sup>		0,00
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50	60,00	kg		0,00
2.5	06.11.040	Reaterro manual e apiloamento do fundo de valas	2,00	m <sup>3</sup>		0,00
2.6	09.01.020	Forma madeira comum para fundação - reap.3x	6,00	m <sup>2</sup>		0,00
2.7	11.04.040	Concreto preparado no local 200,00 k/m3	4,00	m <sup>3</sup>		0,00



2.8	11.16.040	Lançamento de concreto em fundação	4,00	m <sup>3</sup>		0,00
2.9	32.16.010	Impermeabilização em pintura com solventes orgânico sobre massa	10,00	m <sup>2</sup>		0,00
2.10	06.11.040	Reaterro manual de valas com material local	5,00	m <sup>3</sup>		0,00
<b>3</b>		<b>ESTRUTURA</b>				<b>0,00</b>
3.1	09.01.030	Forma madeira comum para estrutura - reap.3x	10,00	m <sup>2</sup>		0,00
3,2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50	100,00	kg		0,00
3,3	11.04.060	Concreto preparado no local 300,00 kg/m3	2,00	m <sup>3</sup>		0,00
3,4	11.16.060	Lançamento manual concreto em estrutura	2,00	m <sup>3</sup>		0,00
<b>4</b>		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				<b>0,00</b>
4.1	14.10.121	Alvenaria de bloco concreto vedação, 19,00x19,00x39,00cm	10,00	m <sup>2</sup>		0,00
4.2	14.11.231	Alvenaria de bloco concreto estrutural, 19,00x19,00x39,00cm	20,00	m <sup>2</sup>		0,00
4.3	11.04.020	Concreto preparado no local 150 kg/m3	2,00	m <sup>3</sup>		0,00
4.4	11.16.020	Lançamento de concreto para enchimento	2,00	m <sup>3</sup>		0,00
<b>5</b>		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>				<b>0,00</b>
5.1	24.02.490	Gradil de ferro barra chata 1 1/1" x 1/4' sob medida	6,00	m <sup>2</sup>		0,00
5.3	mercado	Recolocação de guarda-corpo e gradil metálico	15,00	m <sup>2</sup>		0,00
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES</b>				<b>0,00</b>
6.1	17.02.020	Chapisco cim./areia 1:4 preparo e aplicação	50,00	m <sup>2</sup>		0,00
6.2	17.02.220	Reboco	50,00	m <sup>2</sup>		0,00
<b>7</b>		<b>PISOS EXTERNOS</b>				<b>0,00</b>
7.1	06.11.040	Nivelamento e compactação manual de aterro	20,00	m <sup>3</sup>		0,00



7.2	11.18.040	Lastro de Areia h=5cm.	5,00	m <sup>3</sup>		0,00
7.3	54.20.120	Reassentamento de piso de bloquetes concreto intertravados =6,00cm	30,00	m <sup>2</sup>		0,00
7.4	54.04.342	Piso de bloquetes concreto intertravados =6,00cm	40,00	m <sup>2</sup>		0,00
7.5	11.18.040	Lastro de brita e=5,00cm	0,30	m <sup>3</sup>		0,00
7.6	11.04.040	Lastro de concreto preparado no local 200,00 kg/m3 h=5,00cm	0,30	m <sup>3</sup>		0,00
7.7	17.03.020.	Piso cimentado desempenado h=2,00cm	10,00	m <sup>2</sup>		
<b>8</b>		<b>PINTURA</b>				<b>0,00</b>
8.1	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa inclusive preparo	70,00	m <sup>2</sup>		0,00
8.2	33.11.050	Esmalte à base água superfície metálicas inclusive preparo	21,00	m <sup>2</sup>		0,00
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>0,00</b>
9.1	fde006026	Caixa de passagem de alvenaria 40,00x40,00x50,00cm.	1,00	un.		0,00
9.2	49.06.020	Grelha de ferro 40,00x40,00cm.	0,16	m <sup>2</sup>		0,00
9.3	46.05.070	Tubo PVC soldável esgoto 300,00mm com conexões	6,00	m		0,00
9.4	46.02.070	Tubo PVC soldável esgoto 100,00mm com conexões	6,00	m		0,00
9.5	mercado	reposicionar cabine da bomba d'água de reuso e painel elétrico	1,00	un.		0,00
<b>10</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>0,00</b>
10.1	55.01.020	Limpeza final da obra	90,00	m <sup>2</sup>		0,00
10.2	mercado	Caixa de passagem alvenaria 1,00x1,00x1,00m. Com tampa de concreto	1,00	un.		0,00
10.3	mercado	Paisagismo	1,00	vb		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO:</b>						



**FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA**  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

+55 16 3713-4000 PABX / 3713-4015 SETOR DE LICITAÇÕES  
AV. MAJOR NICÁCIO, 2.377 - BAIRRO SÃO JOSÉ - FRANCA .SP  
CEP: 14.401-135 - E-MAIL: [compras@direitofranca.br](mailto:compras@direitofranca.br)

EXCELÊNCIA NO ENSINO JURÍDICO DESDE 1958.

WWW.DIREITOFRANCA.BR

**Validade da Proposta: 60 dias.**

**Razão Social Proponente:**

**CNPJ:**

**Inscrição Estadual:**

**Tel/Fax:**

**Endereço:**

**e-mail:**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.**

**DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**Nome:**

**Endereço completo:**

**RG / Órgão Expedidor:**

**CPF:**

**E-MAIL:**

**Declaração:** Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições constantes da Dispensa de Licitação Eletrônica nº 05/2024, submetendo-me, caso seja vencedor, ao que ali está estipulado.

**Cidade, \_\_ de \_\_\_\_ de 2024**

**Nome e assinatura do Representante Legal:**